

Наименование программного продукта
 Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

#####

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

для реализации проекта благоустройства Парка культуры, труда и отдыха "Березовское - любимое село!"

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2022 г.

Сметная стоимость	1499999	(146,7) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1250,00	(122,25) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	16,36	(0,45) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		52,74 чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов		39,21 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Участок 1, L=440м											
1	ФЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3			0,018					
		2 ЭМ					585,18		10,53		
		3 в т.ч. ОТм					114,14		2,05	36,29	74,39
		ЗТм	чел.-ч	9,84		0,17712					
		Итого по расценке					585,18		10,53		
		ФОТ							2,05		74,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			1,89		68,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,94		34,22
		Всего по позиции							13,36		
2	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,27					
		1 ОТ					173,23		46,77	36,29	1 697,28
		2 ЭМ					5 268,76		1 422,57		
		3 в т.ч. ОТм					267,67		72,27	36,29	2 622,68
		4 М					17,08		4,61		
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	21,6		5,832					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		5,562					
		Итого по расценке					5 459,07		1 473,95		
		ФОТ							119,04		4 319,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			174,99		6 350,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			159,51		5 788,75
		Всего по позиции							1 808,45		
3	ТЦ_02.2.05.04_24_770867032_6_21.10.2022_02	Щебень фр.0-5мм (Материалы для строительных работ)	м3			11,34	100,00		124,89	9,08	1 134,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цена=120/1,2									
	Всего по позиции							124,89		1 134,00
4	ТЦ_02.2.05.04_24_770867032 6_21.10.2022_02	Щебень фр.5-25мм	м3		22,68	100,00		249,78	9,08	2 268,00
		(Материалы для строительных работ)								
		Цена=120/1,2								
		Всего по позиции						249,78		2 268,00
5	ФССЦпг-03-21-01-017	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км	1 т груза		45,2466	14,17		641,14	13,14	8 424,58
		Всего по позиции						641,14		8 424,58
6	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0,342					
		2 ЭМ				39,10		13,37		
		3 в т.ч. ОТм				7,15		2,45	36,29	88,91
Н	01.2.01.01	Битум	т	1,03	0,35226					
		ЗТм	чел.-ч	0,66	0,22572					
		Итого по расценке				39,10		13,37		
		ФОТ						2,45		88,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			3,60		130,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134	134			3,28		119,14
		Всего по позиции						20,25		
7	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная (Автомобильные дороги)	т		0,35226	2 723,20		959,27		
		Всего по позиции						959,27		
8	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		1,32					
		1 ОТ				182,32		240,66	36,29	8 733,55
		2 ЭМ				7 479,03		9 872,32		
		3 в т.ч. ОТм				234,46		309,49	36,29	11 231,39
		4 М				874,78		1 154,71		
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	20,86	27,5352					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	24,882					
		Итого по расценке				8 536,13		11 267,69		
		ФОТ						550,15		19 964,94

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			808,72		29 348,46
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			737,20		26 753,02
Всего по позиции								12 813,61		
9	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Автомобильные дороги)	т		168,43	491,01		82 700,81		
Всего по позиции								82 700,81		
10	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза		23,8	3,96		94,25	13,14	1 238,45
Всего по позиции								94,25		1 238,45
11	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		23,8	6,69		159,22	13,14	2 092,15
Всего по позиции								159,22		2 092,15

Итого по разделу 1 Участок 1, L=440м :

Итого прямые затраты (справочно)	97 694,90
в том числе:	
Оплата труда рабочих	287,43
Эксплуатация машин	11 318,79
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	386,26
Материалы	85 194,07
Перевозка	894,61
Строительные работы	99 585,03
Строительные работы	98 690,42
в том числе:	
оплата труда	287,43
эксплуатация машин и механизмов	11 318,79
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	386,26
материалы	85 194,07
накладные расходы	989,20
сметная прибыль	900,93
Перевозка	894,61
Итого ФОТ (справочно)	673,69
Итого накладные расходы (справочно)	989,20

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого сметная прибыль (справочно)								900,93				
Итого по разделу 1 Участок 1, L=440м								99 585,03				
в том числе:												
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								374,67				
Раздел 2. Участок 2, L=95м												
12	ФЕР01-02-055-01	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1	100 м3			0,0828						
		1 ОТ						1 047,50	86,73	36,29	3 147,43	
		ЗТ	чел.-ч	125		10,35						
		Итого по расценке						1 047,50	86,73			
		ФОТ							86,73		3 147,43	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89		77,19		2 801,21	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40		34,69		1 258,97	
		Всего по позиции								198,61		
13	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,1425						
		1 ОТ						173,23	24,69	36,29	896,00	
		2 ЭМ						5 268,76	750,80			
		3 в т.ч. ОТм						267,67	38,14	36,29	1 384,10	
		4 М						17,08	2,43			
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0						
		ЗТ	чел.-ч	21,6		3,078						
		ЗТм	чел.-ч	20,6		2,9355						
		Итого по расценке						5 459,07	777,92			
		ФОТ							62,83		2 280,10	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147		92,36		3 351,75	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134		84,19		3 055,33	
		Всего по позиции								954,47		
14	ТЦ_02.2.05.04_24_770867032_6_21.10.2022_02	Щебень фр.0-5мм	м3			17,955		100,00	197,74	9,08	1 795,50	
		(Материалы для строительных работ)										
		Цена=120/1,2										
		Всего по позиции								197,74		1 795,50

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФССЦпг-03-21-01-017	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км	1 т груза			22,80285	14,17		323,12	13,14	4 245,80
	Всего по позиции							323,12		4 245,80
16	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0,0855					
	2 ЭМ					39,10		3,34		
	3 в т.ч. ОТм					7,15		0,61	36,29	22,14
Н	01.2.01.01 Битум	т	1,03		0,088065					
	ЗТм	чел.-ч	0,66		0,05643					
	Итого по расценке					39,10		3,34		
	ФОТ							0,61		22,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			0,90		32,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134	134			0,82		29,67
	Всего по позиции							5,06		
17	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная (Автомобильные дороги)	т		0,088065	2 723,20		239,82		
	Всего по позиции							239,82		
18	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,285					
	1 ОТ					182,32		51,96	36,29	1 885,63
	2 ЭМ					7 479,03		2 131,52		
	3 в т.ч. ОТм					234,46		66,82	36,29	2 424,90
	4 М					874,78		249,31		
П,Н	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
	ЗТ	чел.-ч	20,86		5,9451					
	ЗТм	чел.-ч	18,85		5,37225					
	Итого по расценке					8 536,13		2 432,79		
	ФОТ							118,78		4 310,53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			174,61		6 336,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134	134			159,17		5 776,11
	Всего по позиции							2 766,57		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Автомобильные дороги)	т			36,37	491,01		17 858,03		
	Всего по позиции							17 858,03		
20	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза		11,592	3,96		45,90	13,14	603,13
	Всего по позиции							45,90		603,13
21	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		11,592	6,69		77,55	13,14	1 019,01
	Всего по позиции							77,55		1 019,01
Итого по разделу 2 Участок 2, L=95м :										
	Итого прямые затраты (справочно)							22 042,94		
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих							163,38		
	Эксплуатация машин							2 885,66		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)							105,57		
	Материалы							18 547,33		
	Перевозка							446,57		
	Строительные работы							22 666,87		
	Строительные работы							22 220,30		
	в том числе:									
	оплата труда							163,38		
	эксплуатация машин и механизмов							2 885,66		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							105,57		
	материалы							18 547,33		
	накладные расходы							345,06		
	сметная прибыль							278,87		
	Перевозка							446,57		
	Итого ФОТ (справочно)							268,95		
	Итого накладные расходы (справочно)							345,06		
	Итого сметная прибыль (справочно)							278,87		
	Итого по разделу 2 Участок 2, L=95м							22 666,87		
	в том числе:									
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							197,74		
Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)							119 737,84		1 158 766,19
	в том числе:									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих							450,81		16 359,89
	Эксплуатация машин							14 204,45		182 811,27
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)							491,83		17 848,51
	Материалы							103 741,40		941 971,91
	Перевозка							1 341,18		17 623,12
	Строительные работы							122 251,90		1 249 999,23
	Строительные работы							120 910,72		1 232 378,21
	в том числе:									
	оплата труда							450,81		16 359,89
(24)-2, ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.08.2022 г. №39010-ИФ/09 прил.1	эксплуатация машин и механизмов							14 204,45	12,87	182 811,27
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)							491,83		17 848,51
(24)-2, ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.08.2022 г. №39010-ИФ/09 прил.1	материалы							103 741,40	9,08	941 971,91
	накладные расходы							1 334,26		48 419,93
	сметная прибыль							1 179,80		42 815,21
	Перевозка							1 341,18		17 623,12
	Итого ФОТ (справочно)							942,64		34 208,40
	Итого накладные расходы (справочно)							1 334,26		48 419,93
	Итого сметная прибыль (справочно)							1 179,80		42 815,21
	НДС 20%							24 450,38		249 999,77
	ВСЕГО по смете							146 702,28		1 499 999
	в том числе:									
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							572,41		5 197,50

Составил: инженер МКУ "УКС" Курагинского района

Е.И.Королёва

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: глава Березовского сельсовета

Л.М.Рвачева

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.